

1.产品照片及企业信息



ZK90 型组合冷库

企业名称：贵州省黔顺丰制冷设备有限公司

地 址：贵阳市白云区白云北路 876 号

邮政编码：550000

电 话：15185131315

传 真：0851-84866995

联 系 人：吴建林

2.主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	产品型号	/	ZK90
2	外形尺寸	mm	12000×3000×3000
3	配电功率	kW	5.25
4	制冷剂	/	R22
5	库内冷却方式	/	吊顶式冷风机
6	库板材料	/	隔热夹芯板
7	库容	m ³	90
8	库温	℃	0—8

3.检验结果

项目分类		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
分类	序号				
(A)	1	安全警示与防护	/	在冷库的明显位置应设防火标志，并配有防火设备。	+
	2	电器安全要求	/	冷库配用的电器设备要符合相应标准的要求。设备及元器件应调整准确，动作应安全可靠。	+
	3	制冷系统	/	制冷系统应符合有关制冷设备安全规范的要求，各保护器件应动作灵敏，安全可靠。	+
	4	库内温度不均匀性	℃	≤ 5.0	+
	5	制冷设备工作时间系数	/	≤ 0.80	+
(B)	1	冷库容积	m ³	≥ 88.2	+
	2	库内照明	/	库内应安装防潮照明灯。照明灯开关应防潮，并在库门外的侧边。	+
	3	温度控制	/	应在机组电控箱上明显位置设温度显示，禁止使用玻璃水银温度计。	+
	4	空库降温时间	h	≤ 1.0	+
(C)	1	库房装配	/	组装后的冷库库体应均匀、严密，接缝错位应不大于1.5mm。试验的密封材料应无毒、无嗅、耐低温、耐老化，有良好的隔热性和防潮性。	+
	2	库体涂层	/	涂层应色泽均匀，光滑平整，无明显划痕、擦伤，与金属板结合应牢固，无锈蚀、剥落。	+
	3	库门装配	/	开关应灵活，无变形，密封性良好，并装有安全脱扣的门锁。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				